Bauwerk	Wassermenge [m³]		geschätzte Bauzeit [Monate]		Versickerung (V)/Einleitung (E)				beantragte Benutzung nach WHG							beantragte Erlaubnis	
	berechnet	beantragt	gesamt	Wasserhaltung	Bauzeit		Endzustand		Einbringen von Stoffen § 9, Abs. 1, Nr. 4	Versickerung § 9, Abs. 1, Nr. 4	Einleitung § 9, Abs. 1, Nr. 4	Entnehmen, ... von Grundw. § 9, Abs. 1, Nr. 5	Aufstauen, ... von Grundw. § 9, Abs. 2, Nr. 1	Veränderung Wasserbesch. § 9, Abs. 2, Nr. 2	Anlagengenehmigung § 36, Abs. 1 + Art. 20 BayWG	beschränkt (in Bezug auf Benutzungen nach WHG § 9, Abs.1, Nr. 4 und 5)	gehoben (in Bezug auf Benutzungen nach WHG § 9, Abs. 2, Nr. 1 und 2)
Startbaugrube Süd	495.238	825.000	42	29	V	BE Süd	V	Absetz-/Versickerbecken Betriebsgelände	x	x		x	x	x		x	x
Maschineller Tunnel	53.870	100.000	11	11	V	BE Süd	E	Schmutzwasserkanal Vordermühlstraße von NA4 aus	x	x		x	x	x		x	x
Pannenbucht 1/2	25.920	50.000	11	5	V	BE Süd	-	-	x	x		x	x	x		x	x
Pannenbucht 3/4	25.920	50.000	33	5	E	Georgenbach	-	-	x		x	x	x	x		x	x
Trog Nord	246.826	450.000	31	10	E	Georgenbach	E	Regenwasserkanal/Geor-genbach (Gw-Spitzen)	x		x	x	x	x		x	x
Düker 2 (Anstrom)	12.175	20.000	13	9	V	Baustelle od. BE Süd	V	vor Ort	x	x		x	x	x		x	x
Notausstieg 1 und Düker 2 (Abstrom)	45.520	90.000	15	9	V	Baustelle od. BE Süd	V	vor Ort	x	x		x	x	x		x	x
Notausstieg 2	37.953	70.000	24	8	E	Siebenquellenbach	E	Siebenquellenbach	x		x	x	x	x		x	x
Notausstieg 3	30.747	60.000	18	9	V	Baustelle	V	vor Ort	x	x		x	x	x		x	x
Notausstieg 4	37.796	70.000	53	12	E	Georgenbach	V	vor Ort	x		x	x	x	x		x	x
Notausgang 5	19.354	35.000	20	9	E	Georgenbach	-	-	x		x	x	x	x		x	x
Notausstieg 6	4.500	10.000	16	5	V E	Baustelle Georgenbach	V	vor Ort	x	x	x	x	x	x		x	x
Düker 3 (Anstrom)	15.076	25.000	21	10	E	Siebenquellenbach	V	vor Ort	x	x	x	x	x	x		x	x
Düker 3 (Abstrom)	45.536	80.000	21	10	E	Siebenquellenbach	V	vor Ort	x	x	x	x	x	x		x	x
Schacht der Lüftungszentrale	8.752	15.000	21	12	E	Georgenbach	V	vor Ort	x	x	x	x	x	x		x	x
Baustelleneinrichtungsfläche Süd/Betriebsgebäude und Betriebsflächen	-	-	-	-	V	BE Süd	V	Absetz-/Versickerbecken Betriebsgelände	x	x						x	
Behelfsbrücke über Georgenbach	-	-	-	-	-	-	-	-							x		
EÜ Münchner Straße	in Wasserrechtsgutachten zur EÜ Münchner Straße behandelt																
gesamt	**1.105.183**	**1.950.000**															